**PROVINCIA DI ASCOLI PICENO**
Medaglia d'Oro al Valor Militare per attività partigiana

**Settore:**
Pianificazione Territoriale
**Ufficio:**
Attività Estrattive.
**PEC:**urbanistica.provincia.ascoli
@emarche.it

PEC Al SETTORE II
Tutela e Valorizzazione Ambientale
P.O. Tutela Ambientale
**ambiente.provincia.ascoli@emarche.it**

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - partenza - Prot. 3475/PROT del 14/02/2023 - titolo 21 - classe 7 - fascicolo X

**Oggetto:** Art.19 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. – Verifica di assoggettabilità a V.I.A.
Ditta F.LLI PACIFICI ING. C. & L. S.P.A. Nuova cava di travertino in LOCALITA' S. PIETRO nel Comune di ACQUASANTA TERME (AP).
Comunicazione art.19, comma 3, D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
Avviso di indizione conferenza di servizi in forma semplificata e modalità asincrona (art.14 legge 241/1990 e s.m.i.). **Trasmissione contributo istruttorio**

In riferimento alla conferenza dei servizi di cui in oggetto e ferma restando la successiva ed autonoma valutazione di competenza ai sensi della L.R. 71/97 si ritiene opportuno evidenziare in questa fase quanto segue.

Dall'esame della relazione sullo studio preliminare ambientale risulta che *Al termine della coltivazione si procederà con la ricomposizione ambientale complessiva del sito mediante il parziale rimodellamento morfologico dell'alveo di cava, la piantumazione di specie arboree ed arbustive tipiche della zona, la creazione di una zona umida che consentirà il miglioramento della biodiversità del sito, la creazione di piste ciclopedonali raccordate alla rete sentieristica esistente e l'apposizione di adeguata cartellonistica didattica ed ambientale con lo scopo di favorire il riutilizzo didattico e ricreativo del sito.*

Ciò in quanto…*con il progetto di recupero ambientale, oltre a mitigare l'impatto del progetto dal punto di vista morfologico, si intende garantire una maggiore fruibilità del sito attualmente praticamente inutilizzato* a fini turistico-ricreativi e culturali-didattici; si parla infatti anche di un laboratorio naturalistico e di un museo/laboratorio del travertino, nonché di altre destinazioni in seguito richiamate.

Obiettivo della ricomposizione, come anche affermato in più punti della relazione sul progetto di ricomposizione ambientale - oltre alla minimizzazione per quanto possibile degli impatti morfologici nel sito propriamente oggetto di estrazione - è la realizzazione di… *opere di compensazione volte al miglioramento del valore naturalistico e paesaggistico del luogo (aumento della biodiversità)*.

Ci si propone infatti di *accrescere la rete ecologica naturale dell'intero comprensorio,* di *riqualificare l'intera area di cantiere e le zone circostanti* di *conservare e potenziare gli elementi naturali del paesaggio (siepi, alberi isolati e in gruppo, macchie di arbusti).*

A tal fine su tutta l'area - e dunque non solo su quella estrattiva in senso stretto - sono state individuate in sede di analisi della vegetazione le zone da conservare, preservare e potenziare, cioè tutte quelle zone *che possono essere considerate boschive e quelle coperte da arbusteti composti da specie autoctone pioniere*; ciò al fine di *costituire*

*comunità vegetali stabili ed in equilibrio che avranno anche il compito di mitigare e compensare gli impatti esercitati dalla cava*.

Per ciò che concerne il recupero specifico all'interno della cava a fossa si afferma che *Sono diverse le tipologie di recupero che possono essere previste ed alcune sono già state sperimentate in altre cave con buon successo, come gli spettacoli teatrali.*

*- Teatro all'aperto (concerti, serate di ballo e a tema, rappresentazioni e spettacoli vari)*
*- Parco per eventi culturali e sociali*
*- Parco per eventi ricreativi e sportivi (palestre di arrampicata, mountain bike, sport vari…)*
*- Giardino botanico didattico (educazione ambientale) con siti di nidificazione avifauna.*
*- Parco archeologico e geo-paleontologico (in collaborazione con il museo Orsini)*
*- Museo all'aperto delle antiche arti estrattive*.

Gli elaborati del progetto di ricomposizione ambientale sviluppano invece solo in parte ed in maniera non approfondita e dettagliata quanto sopra richiamato, in quanto la progettazione degli interventi riguarda esclusivamente l'area di estrazione in senso stretto e la nuova viabilità, senza dunque indicare gli interventi compensativi generali di tipo botanico-vegetazionale, quelli migliorativi previsti sulle aree esterne da conservare preservare e potenziare, quelli mitigativi sulle scarpate derivanti dalle operazioni di rimodellamento previste intorno alle pareti di cava.

Sono previste all'interno dell'area di cava opere di ingegneria naturalistica, in particolare denominate "Scogliera ciclopica rinverdita lungo il bordo del laghetto" e "Gabbionata in rete metallica rinverdita lungo la scarpata realizzata sullo spigolo di cava (con sentiero di accesso)" che non risultano sviluppate nel dettaglio progettuale e non sono contemplate all'interno del computo metrico.

Non sono approfondite progettualmente le sopra richiamate indicazioni in termini generali volte a sviluppare la fruizione in senso turistico-ricreativo e culturale-didattico (teatro, parco, museo, laboratorio, etc.).

Non sono sufficientemente sviluppate in termini progettuali di dettaglio le opere di rimodellamento del terreno all'interno dell'area di cava, né le stesse sono contemplate all'interno del computo metrico sull'erroneo presupposto che siano effettuate dalla ditta con mezzi propri.

La ricomposizione ambientale, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 71/97 deve infatti essere interamente assicurata da una cauzione o garanzia fidejussoria a prima richiesta in favore del Comune e pertanto il computo metrico, così come il progetto di ricomposizione ambientale, deve essere comprensivo di ogni voce necessaria e del grado di dettaglio adeguato a garantirne la completa attuazione.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Antonino Colapinto)

Ufficio Cave

CB/cb



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO - partenza - Prot. 3475/PROT del 14/02/2023 - titolo 21 - classe 7 - fascicolo X